

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy zhotovitele : 01/2015, ze dne 30.7.2015)

na stavbu "SO 01 PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽABNÍ "

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl.1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

název **Obec Žabeň**
sídlo **Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň**
zastoupený **Mgr. Davidem Hejnešem, starostou obce**
IČO: **00576867**
Bankovní spojení:
Tel: **+420 558 655 466**
E-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.David Hejneš,starosta obce

Telefon/Fax: **+420 558 655 466**

e-mail: **david.hejnes@zaben.cz**

(dále jako **objednatel**)

a

1.2. Zhotovitel:

Název **Ivánek - Zeman, v.o.s.**
sídlo adresa **Žabeň 55, 738 01 Frýdek - Místek**
zastoupený **Rostislavem Ivánkem**

zástupce pro věci technické: Rostislav Ivánek

Jméno osoby pověřené vedením stavby - osoba stále přítomná na stavbě

IČO: 45197857

DIČ: CZ45197857

Bankovní spojení: 583246781/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl AXVIII vložka 531

Den zápisu: 14.dubna 1992

Tel: 558 655 421, 603 520 575

E-mail:ivanek @ivanek-zeman.cz

(dále jako „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1.3 Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **SO 01- PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATERSKÉ ŠKOLY V ŽABŇI**

Místo stavby: p.č. 148,149 , k.ú. Žabeň

Objednatel (Investor) : Obec Žabeň, č.p. 62, 739 25 Žabeň

Projektová dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
Ing. Petrou Ličkovou, IČ: 73211141, Jeronýmova 425, 738 01
Frýdek – Místek v dubnu 2015

Technický dozor objednatele: Tomáš Kaminski

IČ: 43356077

Mobil 724 343 370

Stavbyvedoucí zhotovitele: Rostislav Ivánek

tel. 558 655 641 mobil 733 777 812

Čl.4. Změna díla

Podle čl.3 odst.3.10 způsobem podle čl. 4 odst.4.2. předmětné SOD požaduje objednatel provedení změn předmětu plnění v následujícím rozsahu:

4.2.1 Vícepráce

VCP1:

Díl 1: Zemní práce: Dodávka a pořízení zeminy.

VCP2:

Díl 18: Povrchové úpravy terénu: plošná úprava terénu, rozproštění ornice, obdělání půdy válením, založení trávníku parkového výsevem vč. dodávky osiva , přihnojení trávníku.

VCP3:

Díl 91: Doplnující práce na komunikaci: Osazení záhonových obrubníků

VCP4:

Díl 956: Herní prvky: doplnění uzemnění prvků č.65,1,14,13,12,35,36,5,7,8

VCP5:

Díl 96: Bourání konstrukcí

Čl. 5 Cena díla

5.2 Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 je stanovena zhotovitelem dohodou obou smluvních stran v absolutní částce dle přiloženého položkového rozpočtu zhotovitele jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku.

Cena celkem dle SOD bez DPH

2 422 312,00 Kč

Vícepráce dle položkového rozpočtu

121 027,00 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH

2 543 339,00 Kč

DPH 21%

534 101,00 Kč

_Celkem díla celkem dle dodatku č. 1 vč. DPH

3 077 440,00 Kč

Čl.17 **Závěrečná ujednání**

- 17.1** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 ze dne 14.10.2015 včetně jeho příloh a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 17.2** Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 17.3** Přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).
- 17.4** Přílohou č.2 tohoto dodatku je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.2 SOD č 01./2015 doklad o projednání věcných změn při provádění díla ze dne 12.10. 2015
- 17.5** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 01/2015, ze dne 30.7.2015 nejsou tímto dodatkem č. 1 ze dne 14.10. 2015 dotčena.

Tento Dodatek č. 2 byl projednán radou obce dne 13. 10. 2015

Žabeň dne 14. 10. 2015


Žabeň dne 14.10. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. David Hejneš,
starosta obce

.....
Rostislav Ivánek
statutární zástupce



IVÁNEK - ZEMAN v.o.s.
Realizace, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ:45197857, DIČ:CZ45197857

 **Tomáš Kaminski**
tomkaminski@seznam.cz

tel.: +420 736 536 222
Bátmarovice 183, 736 71 • IČ: 73356077



Obec Žabeň, 739 25 Žabeň č.p. 62, IČ: 00576 867, telefon :+420 558 655 466, e-mail: david.hejnes@zaben.cz
3/3

Příloha č.1 SOUPIS PRACÍ VÝKAZ VÝMĚR k dodatku č.1

Rozpočet	029/2015	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
SO 01	Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2937	Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni		
Projektant	Ing. Petra Ličková		
Objednatel	Obec Žabeň		
Dodavatel			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 484 258	Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)	49 628
Z PSV celkem	0	Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)	9 453
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 484 258		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 484 258		0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 543 339	Vedlejší a ostatní náklady celkem	59 081

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ivánek	Jméno : KAMINSKI
Datum :		Datum : 13.10.2015	Datum : 14.10
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		IVÁNEK - ZEMAN v.o.s. Realizace, údržba a úprava zeleně 738 01 ŽABEŇ 55 -1- IČ:45197857, DIČ:CZ45197857	 Tomáš Kaminski tomkaminski@seznam.cz tel.: +420 736 536 222 Datmarevice 163, 738 71 + IČ: 73856077
Základ pro DPH	21,0 %		2 543 339 Kč
DPH	21,0 %		534 101 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 077 440 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové úrovně (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové úrovně RTS

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	177 696	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	347 127	0	0	0	0
181 Vrbové stavby	258 070	0	0	0	0
182 Trvalky	4 042	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	26 550	0	0	0	0
187 Popínavky	738	0	0	0	0
190 Listnaté keře	23 140	0	0	0	0
195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny	480	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 985	0	0	0	0
5 Komunikace	302 420	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	55 651	0	0	0	0
956 Herní prvky	1 140 869	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	106 921	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 484 258	0	0	0	0

SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Název	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)		2,1	2 363 232	49 628
Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)		0,4	2 363 232	9 453
CELKEM				59 081

13.10.2015

Rostislav Ivánek



IVÁNEK - ZEMAN v.o.s.

Realizace, údržba a úprava zeleně

738 01 ŽABEŇ 55 -1-

IČ:45197857, DIČ:CZ45197857

za TM: 



Tomáš Kaminski
tomkaminski@seznam.cz

tel.: +420 736 536 222

Detmarovice 163, 736 71 • IČ: 73356077

Příloha č.1 Soupis prací Položkový rozpočet k dodatku č.1

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	136,00	70,00	9 520,00
2	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm vč. odvozu dřevní hmoty a skládky	m2	6,19	2 050,00	12 698,52
3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	4,00	1 223,00	4 892,00
4	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	5 910,00	5 910,00
5	112101117R00	Kácení stromů listnatých průměru 80 cm, svah 1:5	kus	3,00	6 900,00	20 700,00
6	112101118R00	Kácení stromů listnatých průměru 90 cm, svah 1:5	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
7	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	4,00	305,00	1 220,00
8	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	4,00	498,00	1 992,00
9	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	2,00	810,00	1 620,00
10	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	4,00	140,00	560,00
11	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	390,00	390,00
12	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	4,00	620,00	2 480,00
13	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	8,00	35,00	280,00
14	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00	155,00	310,00
15	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	4,00	890,00	3 560,00
16	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
17	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	4,00	2 100,00	8 400,00
18	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	8,00	300,50	2 404,00
19	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00	710,00	1 420,00
20	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	136,00	53,00	7 208,00
21	162301502T00	Vodorovné přemístění křovin příplatek za dalších 5000m	m2	136,00	2,30	312,80
22	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	4,00	25,00	100,00
23	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	1,00	68,00	68,00
24	162301904R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 90cm	kus	4,00	103,60	414,40
25	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	8,00	5,50	44,00
26	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	2,00	32,00	64,00
27	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	4,00	68,00	272,00
28	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	1,00	205,00	205,00
29	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 90cm	kus	4,00	401,00	1 604,00
30	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	8,00	16,00	128,00
31	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm	kus	2,00	65,00	130,00
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	114,95	148,00	17 012,60
33	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutněných	m3	61,00	148,00	9 028,00
34	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	12,00	348,00	4 176,00
35	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	5,00	710,00	3 550,00
36	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	120,00	10,00	1 200,00
37	182201101R00	Svahování násypů	m2	50,00	36,00	1 800,00
38	1-Vlastní	Poplatek za skládku - kmeny, větve	strom	19,00	103,00	1 957,00
39	1-Vlastní	Poplatek za skládku - křoviny	m2	136,00	3,00	408,00
40	1-Vlastní	Pořizovací cena chybějící zeminy	m3	114,95	345,00	39 657,75
Celkem za		1 Zemní práce				177 696,07
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
41	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	2 990,00	3,30	9 867,00
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 990,00	15,90	47 541,00
43	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	262,20	44,00	11 536,80
44	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm, nad 500m2	m2	2 855,00	8,40	23 982,00
45	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné zpracování terénu, předseťové zpracování půdy	m2	2 990,00	9,10	27 209,00
46	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	287,00	5,90	1 693,30
47	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	256,00	44,60	11 417,60



Tomáš Kaminski
tomkaminski@seznam.cz

Zpracováno programem **BUILDPower** © BT6 a.s.

tel.: +420 736 836 822
Datmarovice 183. 736 71 • IČ: 73358077

Příloha č.1 Soupis prací Položkový rozpočet k dodatku č.1

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	3,00	349,00	1 047,00
49	183101222R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	9,00	649,00	5 841,00
50	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných	kus	80,00	2,90	232,00
51	183204115R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 12 cm	kus	207,00	5,00	1 035,00
52	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	120,00	14,90	1 788,00
53	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	120,00	24,50	2 940,00
54	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřižení po výsadbě	kus	256,00	49,50	12 672,00
55	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině vč. zastřižení po výsadbě	kus	3,00	345,00	1 035,00
56	184102118R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině vč. zastřižení po výsadbě	kus	9,00	1 090,00	9 810,00
57	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček a úvazků	kus	27,00	173,50	4 684,50
58	184501114R00	Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině rákosová rohož	m2	11,30	83,50	943,88
59	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	2 200,00	1,60	3 520,00
60	184806113R00	Řez průklestem netritých stromů D koruny do 6 m vč. odvozu ořezaných větví a skládky	kus	2,00	195,00	390,00
61	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	188,25	31,00	5 835,75
62	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina vč. vytvoření výsadbových mís	m2	7,07	53,00	374,45
63	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	2 990,00	0,80	2 392,00
64	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	3,90	345,00	1 344,47
65	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	22,00	148,00	3 256,00
66	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	120,00	24,00	2 880,00
67	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	25,90	145,00	3 755,07
68	18-Vlastní	Záruční péče - větší keře dle zvyklostí zhotovitele	kus	3,00	85,00	255,00
69	18-Vlastní	Záruční péče - stromy dle zvyklostí zhotovitele	kus	9,00	245,00	2 205,00
70	18-Vlastní	Záruční péče - menší keře, popínavky, živý plot dle zvyklostí zhotovitele	kus	254,00	44,00	11 176,00
71	18-Vlastní	D+M mulčovací tkanina	m2	207,08	44,00	9 111,30
72	18-Vlastní	Záruční péče - trvalky, traviny, byliny cibule, dle zvyklostí zhotovitele	kus	289,00	11,00	3 179,00
73	18-Vlastní	Záruční péče - trávníky dle zvyklostí zhotovitele	m2	2 200,00	6,10	13 420,00
74	18-Vlastní	D+M Tabletové hnojivo s dlouhodobým uvolňováním 10g	tab	867,00	1,80	1 560,60
75	18-Vlastní	Přihnojení trávníků před výsevem vč. dodávky	m2	2 990,00	2,50	7 475,00
76	18-Vlastní	Přihnojení trávníků po první seči 5g/m2 vč. dodávky	m2	2 200,00	2,50	5 500,00
77	673131	Rákosová rohož	m2	24,87	41,00	1 019,62
78	00572420	Směs travní parková dle dispozic v technické zprávě	kg	59,80	114,00	6 817,20
79	08211320	Voda pitná - vodné	m3	25,90	33,00	854,60
80	10391100	Kůra mulčovací vč. dopravy	m3	14,30	721,00	10 311,24
81	25234009.A	Herbicid totální	l	1,13	420,00	475,86
82	026-Vlastní	Dodávka trávníkového substrátu vč. dopravy	m3	69,30	810,00	56 133,00
83	026-Vlastní	Dodávka kompostu vč. dopravy	m3	0,74	1 480,00	1 097,57
84	026-Vlastní	Dodávka pěstebního substrátu vč. dopravy	m3	17,43	815,00	14 203,49
85	605-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	27,81	119,00	3 309,39
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				347 126,68
Díl: 181	Vrbové stavby					
86	18-Vlastní	D+M Kompost k vrbovým stavbám 75litrů vč. dopravy	pytel	65,00	118,00	7 670,00
87	181-Vlastní	D+M Bludiště z vrbových plůtků v.1,3m dl.64bm vč.dopravy, mykorrhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	58 900,00	58 900,00
88	181-Vlastní	D+M Vrbový plot v.1m dl. 20m vč.dopravy, mykorrhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	18 800,00	18 800,00

20.10.2019



Tomáš Kaminski
tomkaminski@seznam.cz

[Signature]

Příloha č.1 Soupis prací Položkový rozpočet k dodatku č.1

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	181-Vlastní	D+M Kapénková závlaha k vrbovým stavbám	kus	1,00	33 500,00	33 500,00
90	181-Vlastní	D+M Vrbový tunel dlouhý 38bm v.1,5m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	68 800,00	68 800,00
91	181-Vlastní	D+M Vrbový oblouk 80cmx1,5m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	10 900,00	10 900,00
92	181-Vlastní	D+M Vrbový plot dlouhý 56bm v.1m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	37 900,00	37 900,00
93	181-Vlastní	D+M Vrbové iglů pr. 3,5m, v.1,5m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	21 600,00	21 600,00
Celkem za		181 Vrbové stavby				258 070,00
Díl: 182	Trvalky					
94	026-Vlastní	Byliny kontejner K9, vč. dopravy	kus	40,00	16,00	640,00
95	026-Vlastní	Trvalky kontejner K9, vč. dopravy	kus	162,00	21,00	3 402,00
Celkem za		182 Trvalky				4 042,00
Díl: 185	Listnaté stromy					
96	026-Vlastní	Alejoové stromy o.k. 16/18cm s balem, vč. dopravy	kus	9,00	2 950,00	26 550,00
Celkem za		185 Listnaté stromy				26 550,00
Díl: 187	Popínavky					
97	026-Vlastní	Popínavé dřeviny vel. 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	9,00	82,00	738,00
Celkem za		187 Popínavky				738,00
Díl: 190	Listnaté keře					
98	026-Vlastní	Keře pro živý plot vel. 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	220,00	76,00	16 720,00
99	026-Vlastní	Lonicera kamatchica 60/80 kontejner, vč. dopravy	kus	3,00	153,00	459,00
100	026-Vlastní	Kanadské borůvky kontejner, vč. dopravy	kus	2,00	153,00	306,00
101	026-Vlastní	Amelanchier vel. 150/170 kontejner, vč. dopravy	kus	3,00	760,00	2 280,00
102	026-Vlastní	Ovocné keře - rybíz kontejner, vč. dopravy	kus	2,00	125,00	250,00
103	026-Vlastní	Listnaté keře k boudě 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	25,00	125,00	3 125,00
Celkem za		190 Listnaté keře				23 140,00
Díl: 195	Cibulnaté a hlíznaté rostliny					
104	026-Vlastní	Cibuloviny vč. dopravy	kus	80,00	6,00	480,00
Celkem za		195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny				480,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
105	2-Vlastní	D+M Písek do pískoviště - herní prvek č.21 vč. dopravy	m3	23,10	995,00	22 984,50
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				22 984,50
Díl: 5	Komunikace					
106	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	111,50	10,00	1 115,00
107	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	116,80	115,00	13 432,00
108	451561112R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm	m2	25,00	153,00	3 825,00
109	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.16-32mm	m2	112,88	153,00	17 270,64
110	571908112R00	Kryt z kačírku tl. 300 mm fr.4-8mm	m2	78,23	300,00	23 467,50
111	591241111R00	Kladení dlažby , lože beton tl. 10 cm vč. Betonu	m2	32,50	820,00	26 650,00
112	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,16	283,00	2 309,28
113	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	116,80	283,00	33 054,40
114	632951137R00	Dlažba z dř. špalíků 10x10 cm na sraz, dubové vč. dodávky	m2	26,25	1 200,00	31 500,00
115	58380120.A	Kostka dlažební žulová drobná 8/10	m2	2,63	755,00	1 981,88
116	58384201	Dlažba pískovec 30 - 40 cm	m2	157,29	910,00	143 133,90
117	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	8,57	197,00	1 687,90
118	67390503	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	122,65	24,40	2 992,66
Celkem za		5 Komunikace				302 420,15
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
119	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných do lože z betonu s boční opěrou	m	16,00	228,00	3 648,00

Příloha č.1 Soupis prací Položkový rozpočet k dodatku č.1

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	69,00	105,00	7 245,00
121	91-Vlastní	Montáž obrub z palisád do betonového lože s opěrou	bm	32,00	228,00	7 296,00
122	91-Vlastní	Montáž obrub z půlkulatiny do betonového lože s opěrou	bm	12,00	228,00	2 736,00
123	91-Vlastní	Montáž zábradlí z palisád pr.10cm zabíraní a obetonování, v. 75cm nad terénem	kus	6,00	403,00	2 418,00
124	91-Vlastní	Montáž obrub z balvanů do betonového lože s opěrou	bm	26,50	253,00	6 704,50
125	58380120.A	Kostka dlažební žulová drobná 8/10	m2	1,68	705,00	1 184,40
126	59217330	Obrubník záhonový 1000x50x250 mm	kus	72,45	83,00	6 013,35
127	583-Vlastní	Obruby dopadové plochy prvku č.20 pískovcové balvany říční pr.20-40cm	bm	27,83	230,00	6 399,75
128	611-Vlastní	Obruby pocitového chodníku z palisád pr.10cm impregnované	bm	33,60	230,00	7 728,00
129	611-Vlastní	Příčky pocitového chodníku z půlkulatiny impregnované	bm	12,60	230,00	2 898,00
130	611-Vlastní	Zábradlí pocitového chodníku z palisád pr.10cm impregnované, v. 75cm nad terénem	kus	6,00	230,00	1 380,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				55 651,00
Díl: 956	Herní prvky					
131	956-1-Vlastní	D+M Sestava 2 mostů a lanového tunelu atd. certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	120 500,00	120 500,00
132	956-12-Vlastní	D+M Pružinová lavice certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	14 300,00	14 300,00
133	956-13-Vlastní	D+M Kmen odkorněný z tvrdého dřeva pr.60cm vč.dopravy,impregnace,lazury	bm	4,00	903,00	3 612,00
134	956-14-Vlastní	D+M Dubové špalky v. od 20cm do 40cm nad zemí vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	29,00	405,00	11 745,00
135	956-16-Vlastní	D+M Dřevěný kolotoč s nerezovým středem pr.200cm certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	70 100,00	70 100,00
136	956-17-Vlastní	D+M Jezevčí nora 80x80cm dl.150cm certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	50 050,00	50 050,00
137	956-2-Vlastní	D+M Balvany žulové pr. cca 30-40cm vč.dopravy	kus	85,00	403,00	34 255,00
138	956-20-Vlastní	D+M Šplhací totem s chyty certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	35 100,00	35 100,00
139	956-21-Vlastní	D+M Pískoviště z 7 akátových (dubových) kmenů vč.dopravy,impregnace,lazury, 32m2	kus	1,00	67 150,00	67 150,00
140	956-22-Vlastní	D+M Pískovna 1,6x1,2x1,6m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	62 100,00	62 100,00
141	956-23-Vlastní	D+M Váhy min. rozměry 0,8x0,2x0,8m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	12 600,00	12 600,00
142	956-24-Vlastní	D+M Síta 0,8x0,3x1,1m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	17 600,00	17 600,00
143	956-29-Vlastní	D+M Dřevěná stromová lavice s opěradlem pr.90cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	21 200,00	21 200,00
144	956-30-Vlastní	D+M Dřevěná stromová lavice s opěradlem pr.90cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	21 200,00	21 200,00
145	956-31-Vlastní	D+M Dřevěná dvojitá branka 80x100cm vč. zámku vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	5 050,00	5 050,00
146	956-32-Vlastní	D+M Dřevěná lavička s opěradlem dl.1,5m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	9 080,00	9 080,00
147	956-35-Vlastní	D+M Šeptanda, zvukovod - obě části certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	19 100,00	19 100,00
148	956-38-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
149	956-39-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
150	956-40-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	3 800,00	3 800,00

Příloha č.1 Soupis prací Položkový rozpočet k dodatku č.1

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
151	956-44-Vlastní	D+M Vrbová lavička s opěradlem 1,5m vč.dopravy, zamulčování, hydrogelu a hnojiva	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
152	956-45-Vlastní	D+M Duté pařezy š.50cm, v. 50-70cm vyplněné zeminou, vč.dopravy	kus	3,00	3 700,00	11 100,00
153	956-46-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	3,00	1 010,00	3 030,00
154	956-47-Vlastní	D+M Dřevěná stromová lavice s opěradlem pr.80cm vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	19 300,00	19 300,00
155	956-48-Vlastní	D+M Vyvýšené záhony 60x150x70cm vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	4,00	25 400,00	101 600,00
156	956-49-Vlastní	D+M Výplň pocitového chodníku vč.dopravy	m2	16,80	405,00	6 804,00
157	956-5-Vlastní	D+M Lanové centrum - 4 kusy překážek certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	75 200,00	75 200,00
158	956-53-Vlastní	D+M Hřbitov odpadků - dřevěné tabulky certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	10,00	1 010,00	10 100,00
159	956-55-Vlastní	D+M Pařezy v.50,60,70cm jako broučoviště neodkorněné vč.dopravy	kus	3,00	620,00	1 860,00
160	956-56-Vlastní	D+M Domek pro brouky 1,3x1x0,3m stříška 0,8m vč. dopravy	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
161	956-6-Vlastní	D+M Opičí dráha akátová nebo smrková certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	40 300,00	40 300,00
162	956-65-Vlastní	D+M Domek na nářadí vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	15 700,00	15 700,00
163	956-69-Vlastní	D+M Krmítka pro ptáky vč. nosné tyče zabírané do země, vč.dopravy	kus	2,00	620,00	1 240,00
164	956-7-Vlastní	D+M Trojitá kladina certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	14 300,00	14 300,00
165	956-70-Vlastní	D+M Budky pro ptáky vč. ukotvení na stávající stromy, vč.dopravy úvazků, desek	kus	4,00	510,00	2 040,00
166	956-71-Vlastní	D+M Altán ze SM hranolů 70x170mm vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	162 000,00	162 000,00
167	956-72-Vlastní	D+M Ohniště ze žulových kostek š.1,5m hl.16cm vč.dopravy	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
168	956-75-Vlastní	D+M Dřevěný odpadkový koš certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
169	956-8-Vlastní	D+M Přeskakovací dřevěné tyče s podestou certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	7,00	5 060,00	35 420,00
170	956-9-Vlastní	D+M Průlezka pavučina certifikovaný výrobek, vč.dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	5 060,00	5 060,00
171	956-Vlastní	Převoz stávajících herních prvků laviček, na nové místo vč. nového kotevní, alt. zrušení a odvoz na skládku	kus	12,00	105,00	1 260,00
172	956-76-Vlastní	Doplnění uzemnění prvků 65,1,14,13,12,35,36,5,7,8. Práce napojení a spojení, včetně začistění spojů , dodání materiálů a zaizolování gumoasfaltem	hzs	44,79	295,00	13 213,05
Celkem za 956 Herní prvky						1 140 869,05
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
172	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého a železobetonu	m3	39,00	1 400,00	54 600,00
173	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného vč. sloupků	m	55,00	110,00	6 050,00
174	96-Vlastní	Demolice plechové boudy na nářadí 5,5x2m vč. odvozu a výnosu z prodeje	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
175	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,02	160,00	12 643,20
176	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	711,18	12,00	8 534,16
177	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	79,02	12,00	948,24
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,02	260,00	20 545,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						106 920,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
179	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	24,75	710,00	17 570,19
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						17 570,19



Příloha č.2 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy zhotovitele : 01/2015, ze dne 30.7.2015)

na stavbu "SO 01 Přírodní zahrada mateřské školy v Žabni"

Provedení dokončení prací (víceprací) pro zakázku

Dne 22.9. a 23.9. byla zjištěno zhotovitelem potřeba dodatečného zemnění u prvků č.65,1,14,13,12,35,36,5,7,8 tak, že tyto budou vzájemně zcela propojeny pomocí zemních pásek a zemních kulatin. Důvodem je dosažení snížení odporu pod 15 ohmů.

Následně k tomu bude potřeba provést dosypání zeminy a opravu terénu po provedených výkopech i v místech, kde původně výkopy neměly být.

Objednatel na základě upozornění zhotovitele požaduje provedení tohoto zemnění i dalších prací viz výše.

Dále objednatel požaduje provedení instalace obruby z betonových obrubníků kolem dláždění pod zahradní domek, včetně následné úpravy terénu kolem.

Dále objednatel požaduje doplnění zeminy a provedení terénní úpravy tak, aby došlo k úpravě a urovnání povrchu a založení trávníků v místech, které se využívá jako deponie pro materiál , po zrušeném doskočišti a ve zvýšené míře kolem šlapákového chodníku, podle dohody.

Zhotovitel provede položkovou kalkulaci a předloží ke schválení zástupcům objednatele.

Zhotovitel provede zde uvedené vícepráce i všechny práce , které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo tak, aby byly dokončeny nejpozději v původně stanoveném termínu.

V Žabni dne 12.10.2015

Vyhotovil . Rostislav Ivánek

Za zhotovitele : Rostislav Ivánek

TDI : Tomáš Kaminski

Za objednatele : Mgr.David Hejneš

IVÁNEK - ZEMAN V.O.S.
Realizace, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
IČ:45197857, DIČ:CZ45197857

 **Tomáš Kaminski**
tomkaminski@seznam.cz
tel.: +420 736 536 222
Oštměřovice 163, 735 71 IČ: 73358077

 **Obec Žabeň**
Žabeň 62
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 00576867

Soupis více prací 2015

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v žabní pro turisy a přírodní zahrada Mateřské školy v žabní	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v žabní	Přírodní zahrada MŠ a Š Žabeň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,45	148,00	6 578,60
40	1-Vlastní	Požizovací cena chybějící zeminy	m3	44,45	345,00	15 335,25
Celkem za 1 Zemní práce						21 913,85
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
41	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	790,00	3,30	2 607,00
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	790,00	15,90	12 561,00
43	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	135,00	44,00	5 940,00
44	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	655,00	8,40	5 502,00
45	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné zpracování terénu, předseťové zpracování půdy	m2	790,00	9,10	7 189,00
63	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	790,00	0,80	632,00
75	18-Vlastní	Přihnojení trávníků před výsevem vč. dodávky	m2	790,00	2,50	1 975,00
78	00572420	Směs travní parková dle dispozic v technické zprávě	kg	13,60	114,00	1 550,40
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						37 956,40
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
120	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	12,00	105,00	1 260,00
126	59217330	Obrubník záhonový 1000x50x250 mm	kus	12,60	83,00	1 045,80
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						2 305,80
Díl: 956	Herní prvky - doplnění uzemnění prvků 65,1,14,13,12,35,36,5,7,8					
172	956-76-Vlastní	Práce - napojení a spojení, včetně začistění spojů, dodání materiálů a zaizolování gumoasfaltem	hzs	44,79	295,00	13 213,05
Celkem za 956 Herní prvky - doplnění uzemnění						13 213,05
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
172	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého a železobetonu	m3	18,30	1 400,00	25 620,00
175	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - bylo manipulováno a uloženo v místě	t	37,07	160,00	5 931,20
176	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	333,63	12,00	4 003,56
177	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	37,07	12,00	444,84
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,07	260,00	9 638,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						45 637,80
Celkem za vícepráce bez DPH						121 026,90
DPH 21%						25415,65
Celkem za vícepráce včetně DPH						146 442,55

v žabní2015

Vystavil : Rostislav Ivánek



Tomáš Kaminski
tomkaminski@seznam.cz

tel.: +420 736 536 222
Datum vydání: 18. 7. 2015 IČ: 73356077

IVÁNEK - ZEMAN v.o.s.
Realizace, údržba a úprava zeleně
738 01 ŽABEŇ 55 -1-
Č.45197857, DIČ:CZ45197857