

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 04.05.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro realizaci stavby:

„Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabni“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Obec Žabeň**
Sídlo: Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň
Zastoupený: Mgr. Davidem Hejnešem, starostou
IČO: 00576867
Bankovní spojení: KB a.s. FM 29528781/0100
Tel: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Hejneš, starosta
Telefon/Fax: +420 558 655 466
E-mail: david.hejnes@zaben.cz

(dále jako **objednatel**)

a

1.2 Zhotovitel:

Název: **HOCHTIEF CZ a.s.**
Sídlo: Plzeňská 16/323127, 150 00 Praha 5
Zastoupena: na základě plné moci Ing. Pavlem Mertou, ředitelem provozu Ostrava
a Ing. Miroslavem Marešem, vedoucím nabídkového týmu
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Merta, ředitel provozu Ostrava
Tel.: +420 725 757 440
E-mail: pavel.merta@hochtief.cz

Jméno osoby pověřené vedením stavby-osoba stále přítomna na stavbě: Ing. Jan Adámek,
stavbyvedoucí.

(dále jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.D50260/INV/2015/002 ze dne 04.05.2015 ve znění

č. 1 ze dne 14.10.2015, dodatku č. 2 ze dne 12.04.2016, dodatku č. 3 ze dne 28.03.2017 a dodatku dne 18.08.2017(dále jen smlouva o dílo), a to na dodatku č. 5 v následujícím znění.

II. Předmět tohoto dodatku č. 5

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a vyjasnit některé nejasnosti vzniklé v důsledku posunů termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele.

Předmětem tohoto dodatku č. 5 změna díla, na to navazující změna ceny díla a odpovědnost dodavatele za vady.

III. Změna díla

Smluvní strany se v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo dohodly na změně díla, a to dle bodu 4.2.2 smlouvy o dílo o práci a dodávky, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, ale byly nezbytné pro řádné provedení díla (uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku pod pojmem Vícepráce), to vše v rámci SO 01 Chodník nad knihovnou.

Je-li pak došlo v souladu s bodem 4.2.1. smlouvy ke snížení rozsahu díla o práci, jejichž provedení objednatel dále nevyžaduje (uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku pod pojmem Méněpráce), to vše v rámci SO 01 Chodník nad knihovnou.

IV. Změna ceny díla

Následující změny popsané v čl. II tohoto dodatku a v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo se cena části díla mění dle čl. 5 bodu 5.2.1 smlouvy o dílo mění, a to tak, že nově tento bod smlouvy o dílo zní následovně:

2.1. Část SO 01 Chodník nad knihovnou:

na bez DPH:	1 294 238,55 Kč vč. ON a VRN
práce na SO 01 bez DPH:	27 203,24 Kč
méněpráce na SO 01 bez DPH:	33 399,54 Kč
na celkem na SO 01 bez DPH:	1 288 042,25 Kč vč. ON a VRN
DPH/sazba/	270 488,87 Kč
na vč. DPH	1 558 531,12 Kč

Následující změny popsané v čl. II tohoto dodatku a v souladu s čl. 4 smlouvy o dílo se rekapitulace dílkové ceny celkem uvedená v čl. 5 bodu 5.2.5 smlouvy o dílo ruší, a nově se namísto tohoto ustanovení stanoví nové znění tohoto bodu smlouvy o dílo, které zní následovně:

2.5. Rekapitulace celkové ceny

celkem cena dle smlouvy bez DPH:	5 623 576,06 Kč
na za změny dle dodatku č. 5 bez DPH:	-6 196,30 Kč
na celkem vč. dodatku č. 5 bez DPH:	5 617 379,76 Kč
DPH vč. dodatku č. 5 /sazba/	1 179 649,75 Kč
na celkem vč. dodatku č. 5 vč. DPH	6 797 029,51 Kč

to následujícím textem:

„Cl. 7

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel byl vyzván k předání staveniště dne 10.6.2017. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v rozsahu staveniště pro SO 01 dne 22.6.2017. Staveniště pro zahájení provádění díla na ostatních částech díla (SO 02, 03 a 04) nebylo zhotoviteli předáno.
2. Zhotovitel zahájil provádění díla dne: 4.8.2017, a to na SO 01, ke kterému mu bylo předáno staveniště.
3. Na základě pokynu objednatele byla provedena pouze část díla – SO 01. Tato část díla byla dokončena dne 30.9.2017 a předána objednateli dne 15.10.2017.
4. Provádění částí díla
SO 02 Chodník u Obecního úřadu
SO 03 Chodník u železničního nadjezdu
SO 04 Chodník u autobusové zastávky "Důl Staříč 1"
nebylo doposud na základě pokynu objednatele zahájeno.
5. Smluvní strany sjednávají dobu pro samostatné dokončení a předání jednotlivých částí díla dle bodu 7.4. smlouvy na 2 měsíce od předání příslušného staveniště pro daný SO a v případě provedení více SO najednou na 4 měsíce ode dne předání staveniště na tyto dle bodu 7.4. smlouvy doposud nezahájené SO. Výzvu k převzetí staveniště pro tyto SO je objednatel povinen doručit zhotoviteli alespoň ve 14 denním předstihu před datem předání staveniště uvedeným ve výzvě.
6. Nebude-li zhotovitel k převzetí staveniště pro všechny SO vyzván nejpozději v termínu do 31.7.2018, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.
7. Při předání staveniště pro jakýkoli SO aktualizuje zhotovitel časový harmonogram postupu provádění prací, přičemž za počátek provádění díla bude označen termín předání staveniště a za konec termín předání a převzetí díla včetně vyklizení příslušného staveniště, které nastane nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončené části díla.
8. V případě, že objednatel požádá o přerušení sjednaných prací, je zhotovitel povinen přerušit stavební práce. O dobu, po kterou byly objednatelem přerušeny stavební práce, se prodlužují termíny touto skutečností dotčené. Dále budou sjednané termíny posunuty o dobu, po kterou nemohl zhotovitel jednotlivé části díla provádět v návaznosti na technologické a klimatické podmínky mající vliv na jejich realizaci.
9. Dále se termíny pro dokončení a předání jednotlivých částí díla prodlužují o dobu působení překážek provádění díla vzniklých na straně objednatele, které neumožňují zhotoviteli řádně a včas dílo nebo jeho jednotlivou část provést, a o dobu přerušení provádění díla způsobenou okolnostmi vylučující odpovědnost (vyšší mocí).
10. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen i takto dříve dokončené práce převzít.
11. Místem plnění je komunikace II/484 v celém katastru obce Žabeň.

Smluvní strany v návaznosti na změnu smlouvy o dílo dle předešlého odstavce konstatují, že zhotovitel žádným okamžikem plnění smlouvy o dílo nebyl v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti dle smlouvy o

VI. Ostatní ujednání

návaznosti na posuny termínů zahájení provádění díla ze strany objednatele se nahrazuje dosavadní znění čl. 13, bodu 13.2 smlouvy o dílo v plném rozsahu následujícím textem:

3.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na jednotlivých částech díla (SO) do doby protokolárního předání a převzetí jednotlivých částí díla (SO).“

návaznosti na posuny termínů zahájení provádění díla ze strany objednatele se v dosavadním znění čl. 14, smlouvy o dílo nahrazuje slovo „dílo“ ve všech jeho podobách a tvarech slovním spojením „část díla“ příslušné podobě a tvaru.

návaznosti na předchozí odstavec tak zejména záruční doba začíná plynout pro jednotlivé části díla okamžikem a to dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části díla.

VII. Závěrečná ujednání

statní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

ento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

ento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a prokazatelném doručení druhé smluvní straně.


smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s rozsahem a obsahem dodatku č.5 smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné dnat jménem smluvních stran své podpisy.

ento dodatek č.5 byl schválen radou obce dne 18.10.2017

dne 10.10.2017

Žaběň dne 8.12.2017

ovitele:




el Merta
rovozu Ostrava
IEF CZ a.s.




oslav Mareš

Za objednatele:


Mgr. David Hejnes
starosta



Příloha č. 1 k doatku č. 5 SoD Č. D50260/INV/2015/002

Rozpočet Ceny díla

ROZPOČET															PŮVODNÍ ROZPOČET			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE			CELKEM DLE DODATKU Č.5		
	Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	cena / MJ	celkem (Kč)	množ.	cena / MJ	Cena celkem [Kč]	množ.	cena / MJ	Cena celkem [Kč]	množ.	cena / MJ	Cena celkem [Kč]											
		Ostatní a vedlejší náklady				269 101,19			0,00			0,00			269 101,19											
	SO 01	CHODNÍK NAD KNIHOVNOU				1 232 306,23			27 203,24			33 399,54			1 226 109,93											
		1 - Zemní práce				81 485,41			0,00			1 036,56			80 448,85											
221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva tl 400 mm	m2	885,170	28,05	24 829,02	0,00	28,05	0,00	28,00	28,05	785,40	857,17	28,05	24 043,62											
221	113107226	Odstranění podkladu z kameniva	m2	1,900	43,20	82,08	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	1,90	43,20	82,08											
221	1131515	Odstranění živičného krytu pl přes 500 m2 tl 60 mm s naložením vč. souvisejících prvků	m2	885,170	25,52	22 589,54	0,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	885,17	25,52	22 589,54											
001	171101222	Dodávka a uložení zhutnitelné sypaniny z hornin do naspů zhutněných do 100 % PS	m3	80,400	168,25	13 527,30	0,00	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	80,40	168,25	13 527,30											
231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	247,700	10,09	2 499,29	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09	0,00	247,70	10,09	2 499,29											
MA	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,193	91,86	568,89	0,00	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	6,19	91,86	568,89											
001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním (do Edef = 100 MPa - dle jednotlivých specifikací)	m2	684,296	8,97	6 138,14	0,00	8,97	0,00	28,00	8,97	251,16	656,30	8,97	5 886,98											
001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	247,700	16,82	4 166,31	0,00	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00	247,70	16,82	4 166,31											
MA	581222000	dodávka orníční vrstvy - specifikace dle PD a TZ	m3	42,109	168,25	7 084,84	0,00	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	42,11	168,25	7 084,84											
		5 - Komunikace				357 740,35			0,00			9 737,76			348 002,59											
221	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	640,354	22,43	14 363,14	0,00	22,43	0,00	24,30	22,43	545,05	616,05	22,43	13 818,09											
221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - (0-32 mm), Edef=60 MPa	m2	2,800	60,28	168,78	0,00	60,28	0,00	0,00	60,28	0,00	2,80	60,28	168,78											
221	564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 140 mm - (ŠDA)	m2	10,100	80,20	810,02	0,00	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	10,10	80,20	810,02											
221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - (0-32 mm) Edef = 80 MPa	m2	2,800	84,87	237,64	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00	2,80	84,87	237,64											
221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm (0-32 mm)	m2	640,354	98,15	62 850,75	0,00	98,15	0,00	31,50	98,15	3 091,73	608,85	98,15	59 759,02											
221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	10,100	560,82	5 664,28	0,00	560,82	0,00	0,00	560,82	0,00	10,10	560,82	5 664,28											
221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,100	672,98	6 797,10	0,00	672,98	0,00	0,00	672,98	0,00	10,10	672,98	6 797,10											
221	573191111	Nátěr infiltrační v množství emulzí 1 kg/m2	m2	10,100	19,84	200,38	0,00	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	10,10	19,84	200,38											
221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	20,200	16,22	327,64	0,00	16,22	0,00	0,00	16,22	0,00	20,20	16,22	327,64											
221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,100	466,60	4 712,66	0,00	466,60	0,00	0,00	466,60	0,00	10,10	466,60	4 712,66											
221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	569,440	123,38	70 257,51	0,00	123,38	0,00	24,50	123,38	3 022,81	544,94	123,38	67 234,70											
MA	592450380	dlažba zámková přírodní, tl. 60 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	603,064	289,72	174 719,70	0,00	289,72	0,00	10,62	289,72	3 078,17	592,44	289,72	171 641,53											
MA	592459990	dlažba zámková červená-reliéfní tl. 60 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	23,320	428,47	9 991,92	0,00	428,47	0,00	0,00	428,47	0,00	23,32	428,47	9 991,92											
221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,700	123,38	1 566,93	0,00	123,38	0,00	0,00	123,38	0,00	12,70	123,38	1 566,93											
MA	592450070	dlažba zámková přírodní, tl. 80 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	10,780	321,13	3 461,78	0,00	321,13	0,00	0,00	321,13	0,00	10,78	321,13	3 461,78											
MA	592459900	dlažba zámková červená - reliéfní tl. 80 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	3,190	504,74	1 610,12	0,00	504,74	0,00	0,00	504,74	0,00	3,19	504,74	1 610,12											
		8 - Trubní vedení				2 018,94			0,00			0,00			2 018,94											
PK	821015001	Výšková úprava kanalizačních šachet, poklopů plynu, vody a dalších (bez rozlišení)	kus	3,000	672,98	2 018,94	0,00	672,98	0,00	0,00	672,98	0,00	3,00	672,98	2 018,94											
		9 - Ostatní konstrukce a práce				161 420,77			0,00			4 579,77			156 841,00											
221	919658001	Demontáž stávajících kanalizačních vpustí vč. kanalizačního vedení - (demontáž, vybourání, přesuny, likvidace suti)	kus	5,000	560,82	2 804,10	0,00	560,82	0,00	0,00	560,82	0,00	5,00	560,82	2 804,10											
221	919735123	Řezání stávajícího krytu zpevněných ploch hl do 150 mm	m	784,000	39,26	30 779,84	0,00	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00	784,00	39,26	30 779,84											
013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní prostředek	t	633,075	33,65	21 302,97	0,00	33,65	0,00	22,68	33,65	763,18	610,40	33,65	20 539,79											

PŮVODNÍ ROZPOČET														
VÍCEPRÁCE														
MÉNĚPRÁCE														
CELKEM DLE DODATKU Č.5														
Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	cena / MJ	celkem (Kč)	množ.	cena / MJ	Cena celkem [Kč]	množ.	cena / MJ	Cena celkem [Kč]	množ.	cena / MJ	Cena celkem [Kč]
013 979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 330,750	4,49	28 425,07	0,00	4,49	0,00	226,80	4,49	1 018,33	6 103,95	4,49	27 406,74
013 979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	633,075	11,22	7 103,10	0,00	11,22	0,00	22,68	11,22	254,47	610,40	11,22	6 848,63
013 979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	633,075	112,16	71 005,69	0,00	112,16	0,00	22,68	112,16	2 543,79	610,40	112,16	68 461,90
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				606 318,38			0,00			18 045,45			588 272,93
PK 930125001	P1 - D+M chodníková obruba betonová 100/250/1000 mm do lože a opěry z betonu C 25/30 XF2	m	360,910	254,61	91 891,30	0,00	254,61	0,00	18,00	254,61	4 582,98	342,91	254,61	87 308,32
PK 930125002	P2 - D+M silniční obruba žulová 150/250/1000 mm do lože a opěry z betonu C 25/30 XF2	m	336,050	897,31	301 541,03	0,00	897,31	0,00	8,88	897,31	7 966,42	327,17	897,31	293 574,61
PK 930125003	P3 - D+M silniční obruba žulová snížená 150/150/1000 mm do lože a opěry z betonu C 25/30 XF2	m	48,950	785,15	38 433,09	0,00	785,15	0,00	7,00	785,15	5 496,05	41,95	785,15	32 937,04
PK 930125004	P4 - D+M přídlažba - dvouřádek ze žulových kostek 100/100/100 mm do lože z betonu C 25/30 XF2	m2	75,702	1 562,44	118 279,83	0,00	1 562,44	0,00	0,00	1 562,44	0,00	75,70	1 562,44	118 279,83
PK 930125006	P6 - D+M palisády z vibrovaného betonu 180/120/800 mm s vnitřní dutinou , mrazuvzdorné, odolné proti působení vody a chem. rozmrazujícím látkám, přírodní do lože a opěry z betonu C 25/30 XF2	m	7,480	1 251,76	9 363,16	0,00	1 251,76	0,00	0,00	1 251,76	0,00	7,48	1 251,76	9 363,16
PK 930125008	P8 - D+M obrubníková kanalizační vpust vč. veškerého příslušenství tř., zat. C250, 640/750 mm - vč. dopojení do kanalizačního řádu	kus	5,000	6 729,84	33 649,20	0,00	6 729,84	0,00	0,00	6 729,84	0,00	5,00	6 729,84	33 649,20
PK 930125009	P9 - D+M potrubí dešťové kanalizace - dopojení obrub. vpustí do stávající dešťové kanalizace, hl. pod terénem 1000 mm , PVC KG DN 150 mm	kus	20,000	504,74	10 094,80	0,00	504,74	0,00	0,00	504,74	0,00	20,00	504,74	10 094,80
PK 930125010	P10 - D+M půlená chránička pro dodatečnou ochranu sdělovacích kabelů, HDPE DN 100 mm	m	7,810	392,57	3 065,97	0,00	392,57	0,00	0,00	392,57	0,00	7,81	392,57	3 065,97
998	Přesun hmot				23 322,38			0,00			0,00			23 322,38
221 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	370,785	62,90	23 322,38	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	370,79	62,90	23 322,38
001	VCP - provedení vsakovacích jímek				0,00			27 203,24			0,00			27 203,24
1 132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00	12,00	294,00	3 528,00	0,000	294,00	0,00	12,00	294,00	3 528,00
1a 132101101a	Příplatek za ruční hloubení	m3	0,000	0,00	0,00	6,00	899,00	5 394,00	0,000	899,00	0,00	6,00	899,00	5 394,00
2 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00	9,60	226,00	2 169,60	0,000	226,00	0,00	9,60	226,00	2 169,60
3 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	0,00	0,00	19,20	17,20	330,24	0,000	17,20	0,00	19,20	17,20	330,24
4 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00	0,00	20,16	140,00	2 822,40	0,000	140,00	0,00	20,16	140,00	2 822,40
8 211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	0,000	0,00	0,00	9,60	1 010,00	9 696,00	0,000	1 010,00	0,00	9,60	1 010,00	9 696,00
9 211971122	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezy přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	0,000	0,00	0,00	52,00	36,30	1 887,60	0,000	36,30	0,00	52,00	36,30	1 887,60
10 693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	0,000	0,00	0,00	59,80	23,00	1 375,40	0,000	23,00	0,00	59,80	23,00	1 375,40
					1 279 992,79			0,00			0,00			1 279 992,79
					2 187 111,92			0,00			0,00			2 187 111,92
					655 063,93			0,00			0,00			655 063,93

	PŮVODNÍ ROZPOČET	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CELKEM DLE DODATKU Č.5
REKAPITULACE CENY ZA SO 01 BEZ ON A VRN BEZ DPH	1 232 306,23	27 203,24	33 399,54	1 292 909,01
CENA ZA ON A VRN (POMĚRNÁ ČÁST K SO 01) BEZ DPH	61 932,32	0,00	0,00	61 932,32
REKAPITULACE CENY ZA SO 01 VČETNĚ ON A VRN BEZ DPH	1 294 238,55	27 203,24	33 399,54	1 354 841,33
REKAPITULACE CENY ZA CELÉ DÍLO BEZ DPH	5 623 576,06	27 203,24	33 399,54	5 684 178,84