


SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	029/2015	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
SO 01	Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2937	Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni		
Projektant	Ing. Petra Ličková		
Objednatel	Obec Žabeň		
Dodavatel			
Cenová soustava RTS (www.rts.cz)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 363 232	Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)	49 628
Z PSV celkem	0	Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)	9 453
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 363 232		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 363 232		0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 422 312	Vedlejší a ostatní náklady celkem	59 081
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : <i>IVÁNEK</i>	Jméno : <i>HEJNEŠ</i>	
Datum :	Datum : <i>10.7.2015</i>	Datum : <i>30.7.2015</i>	
Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>	
	IVÁNEK - VEJNAR s.r.o. Realizace, údržba a úprava zeleně 738 01 ŽABEŇ 55 -1- IČ:45197857, DIČ:CZ45197857		
Základ pro DPH	21,0 %	2 422 312 Kč	
DPH	21,0 %	508 686 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 930 998 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové úrovně (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové úrovně RTS

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni		
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	155 782	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	309 170	0	0	0	0
181 Vrbové stavby	258 070	0	0	0	0
182 Trvalky	4 042	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	26 550	0	0	0	0
187 Popínavky	738	0	0	0	0
190 Listnaté keře	23 140	0	0	0	0
195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny	480	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 985	0	0	0	0
5 Komunikace	302 420	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	53 345	0	0	0	0
956 Herní prvky	1 127 656	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	61 283	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 363 232	0	0	0	0

SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Název	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)		2,1	2 363 232	49 628
Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)		0,4	2 363 232	9 453
CELKEM				59 081

f

Soupis Vedlejších a Ostatních rozpočtových nákladů (dle §9 a§10 vyhlášky 230)

Stavba :	Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	So 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	

Vedlejší náklady (dle §9 vyhlášky 230)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	110001001	Zařízení staveniště Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídicích pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby (toalety), sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií (včetně úvahu, dočasné napájení a meziúsporné), příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu.	kpl	1,00	10,00	10,00
2	110001002	Provozní a územní vlivy Náklady související se zřízením podmínek pro provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samostatném areálu) atd. Náklady na provizorní dopravní značení vč. jeho projednání a následného odstranění, čištění komunikací atd.	kpl	1,00	10,00	10,00
3	110001003	Vytyčení stavby a inženýrských sítí před Náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí atd.	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
4	110001004	Zkoušky a revize Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky betonové směsi, výtahové a odtrhové zkoušky, další) vč. vystavení příslušných protokolů, náklady na veškeré potřebné	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
5	110001005	Kompletační činnost, pojištění dodavatele Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. Náklady na koordinaci subdodavatelů,	kpl	1,00	10 180,00	10 180,00
Celkem za		Vedlejší rozpočtové náklady				50 200,00

Ostatní náklady (dle §10 vyhlášky 230)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	111001001	Geodetické zaměření dokončeného díla Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
2	111001002	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků investora	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
3	111001003	Výrobní dokumentace prvků Náklady na vyhotovení veškeré potřebné výrobní dokumentace ocelových, zámečnických, truhlářských a ostatních výrobků, vzorky výrobků atd.	kpl	1,00	1 562,00	1 562,00
Celkem za		Ostatní rozpočtové náklady				9 562,00

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: keře dle tabulky inventarizace dřevin:75+36+25	m2	136,00	70,00	9 520,00
2	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm vč. odvozu dřevní hmoty a skládky dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:3,14*(0,25*0,25*2+0,4*0,4+0,45*0,45*3+0,5*0,5)*1,3 3,14*(0,15*0,15*4+0,2*0,2*4+0,25*0,25*2)*1,3	m2	6,19 4,66 1,53	2 050,00	12 698,52
3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:4	kus	4,00 4,00	1 223,00	4 892,00
4	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:1	kus	1,00 1,00	5 910,00	5 910,00
5	112101117R00	Kácení stromů listnatých průměru 80 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:3	kus	3,00 3,00	6 900,00	20 700,00
6	112101118R00	Kácení stromů listnatých průměru 90 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:1	kus	1,00 1,00	7 900,00	7 900,00
7	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:4	kus	4,00 4,00	305,00	1 220,00
8	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:4	kus	4,00 4,00	498,00	1 992,00
9	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:2	kus	2,00 2,00	810,00	1 620,00
10	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	4,00	140,00	560,00
11	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	390,00	390,00
12	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	4,00	620,00	2 480,00
13	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	8,00	35,00	280,00
14	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00	155,00	310,00
15	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	4,00	890,00	3 560,00
16	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
17	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	4,00	2 100,00	8 400,00
18	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	8,00	300,50	2 404,00
19	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00	710,00	1 420,00
20	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	136,00	53,00	7 208,00
21	162301502T00	Vodorovné přemístění křovin příplatek za dalších 5000m	m2	136,00	2,30	312,80
22	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	4,00	25,00	100,00
23	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	1,00	68,00	68,00
24	162301904R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 90cm	kus	4,00	103,60	414,40
25	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	8,00	5,50	44,00
26	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	2,00	32,00	64,00
27	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	4,00	68,00	272,00
28	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	1,00	205,00	205,00
29	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 90cm	kus	4,00	401,00	1 604,00
30	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	8,00	16,00	128,00
31	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm	kus	2,00	65,00	130,00
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz potřebné zeminy pro násypy a zásypy:17+4+25+15 dovoz potřebné zeminy pro zásyp po pařezích:12*0,5+5*0,7	m3	70,50 61,00 9,50	148,00	10 434,00
33	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutněných dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: pod altána, závoz po bourání:17 návoz na staré žumpy:4	m3	61,00 32,00 4,00	148,00	9 028,00

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		na prvek jezevčí nora:25		25,00		
34	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	12,00	348,00	4 176,00
		2+4+4+2		12,00		
35	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	5,00	710,00	3 550,00
		1+3+1		5,00		
36	181201102R00	Úprava pláně v náspech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	120,00	10,00	1 200,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		pod altánem, jezevčí nora , po bourání atd.:120		120,00		
37	182201101R00	Svahování násypů	m2	50,00	36,00	1 800,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		pod altánem, jezevčí nora atd.:50		50,00		
38	1-Vlastní	Poplatek za skládku - kmeny, větve	strom	19,00	103,00	1 957,00
		4+1+3+1+4+4+2		19,00		
39	1-Vlastní	Poplatek za skládku - křoviny	m2	136,00	3,00	408,00
40	1-Vlastní	Požizovací cena chybějící zeminy	m3	70,50	345,00	24 322,50
	Celkem za	1 Zemní práce				155 782,22
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
41	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	2 200,00	3,30	7 260,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		trávník - 1.seč:2200		2 200,00		
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 200,00	15,90	34 980,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:2200		2 200,00		
43	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	127,20	44,00	5 596,80
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		kompost:				
		prvek č.48 - vyvýšené záhony:4*0,6*1,5		3,60		
		substrát:				
		prvek č.48 - vyvýšené záhony:4*0,6*1,5		3,60		
		záhony:120		120,00		
44	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	2 200,00	8,40	18 480,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		trávník:2200		2 200,00		
45	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině jemné zpracování terénu,předseťové zpracování půdy	m2	2 200,00	9,10	20 020,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		trávník:2200		2 200,00		
46	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	287,00	5,90	1 693,30
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		pro cibuloviny:80		80,00		
		pro trvalky:162		162,00		
		pro byliny:40		40,00		
		pro borůvky:3+2		5,00		
47	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	256,00	44,60	11 417,60
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		pro listnaté keře:25		25,00		
		pro popínavky:9		9,00		
		pro živý plot:220		220,00		
		pro rybíz:2		2,00		
48	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	3,00	349,00	1 047,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		pro větší keře:3		3,00		
49	183101222R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	9,00	649,00	5 841,00

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		pro stromy:9		9,00		
50	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokofenných	kus	80,00	2,90	232,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		cibuloviny:80		80,00		
51	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	207,00	5,00	1 035,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		trvalky:162		162,00		
		byliny:40		40,00		
		borůvky:3+2		5,00		
52	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	120,00	14,90	1 788,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		záhony:120		120,00		
53	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	120,00	24,50	2 940,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		záhony:120		120,00		
54	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	256,00	49,50	12 672,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		listnaté keře:25		25,00		
		popínavky:9		9,00		
		živý plot:220		220,00		
		rybíz:2		2,00		
55	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	3,00	345,00	1 035,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		větší keře:3		3,00		
56	184102118R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	9,00	1 090,00	9 810,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:9		9,00		
57	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček a úvazků	kus	27,00	173,50	4 684,50
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:9*3		27,00		
58	184501114R00	Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině rákosová rohož	m2	11,30	83,50	943,88
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:9*3,14*0,2*2		11,30		
59	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	2 200,00	1,60	3 520,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		travník:2200		2 200,00		
60	184806113R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 6 m vč. odvozu ořezaných větví a skládky	kus	2,00	195,00	390,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:2		2,00		
61	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	188,25	31,00	5 835,75
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		záhony:120		120,00		
		pod vrbové stavby:68,25		68,25		
62	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina vč. vytvoření výsadbových mís	m2	7,07	53,00	374,45
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:3,14*0,5*0,5*9		7,07		
63	185803211R00	Uválcování travníku v rovině	m2	2 200,00	0,80	1 760,00

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		travník:2200		2 200,00		
64	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	3,90	345,00	1 344,47
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:9*0,1		0,90		
		cibuloviny:80*0,001		0,08		
		listnaté keře:25*0,01		0,25		
		popínavky:9*0,01		0,09		
		živý plot:220*0,01		2,20		
		rybíz:2*0,01		0,02		
		větší keře:3*0,05		0,15		
		trvalky:162*0,001		0,16		
		byliny:40*0,001		0,04		
		borůvky:(3+2)*0,001		0,01		
65	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	22,00	148,00	3 256,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		travník:2200*0,01		22,00		
66	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	120,00	24,00	2 880,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		záhony:120		120,00		
67	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	25,90	145,00	3 755,07
		3,897+22		25,90		
68	18-Vlastní	Záruční péče - větší keře dle zvyklostí zhotovitele	kus	3,00	85,00	255,00
69	18-Vlastní	Záruční péče - stromy dle zvyklostí zhotovitele	kus	9,00	245,00	2 205,00
70	18-Vlastní	Záruční péče - menší keře, popínavky, živý plot dle zvyklostí zhotovitele	kus	254,00	44,00	11 176,00
		220+25+9		254,00		
71	18-Vlastní	D+M mulčovací tkanina	m2	207,08	44,00	9 111,30
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		záhony:120*1,1		132,00		
		pod vrbové stavby:68,25*1,1		75,08		
72	18-Vlastní	Záruční péče - trvalky, traviny, byliny cibule, dle zvyklostí zhotovitele	kus	289,00	11,00	3 179,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		cibuloviny:80		80,00		
		traviny, trvalky, byliny:162+40+3+2+2		209,00		
73	18-Vlastní	Záruční péče - travníky dle zvyklostí zhotovitele	m2	2 200,00	6,10	13 420,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		travník:2200		2 200,00		
74	18-Vlastní	D+M Tabletové hnojivo s dlouhodobým uvolňováním 10g	tab	867,00	1,80	1 560,60
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		menší keře:25*3		75,00		
		popínavky:9*3		27,00		
		živý plot:220*3		660,00		
		větší keře:3*5		15,00		
		stromy:9*10		90,00		
75	18-Vlastní	Přihnojení travníků před výsevem vč. dodávky	m2	2 200,00	2,50	5 500,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		travník:2200		2 200,00		
76	18-Vlastní	Přihnojení travníků po první seči 5g/m2 vč. dodávky	m2	2 200,00	2,50	5 500,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		travník:2200		2 200,00		

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	673131	Rákosová rohož	m2	24,87	41,00	1 019,62
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:9*3,14*0,2*2*1,1		24,87		
78	00572420	Směs travní parková dle dispozic v technické zprávě	kg	46,20	114,00	5 266,80
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		trávník vč. přídavku trávníkového hnojiva:2200*0,02*1,05		46,20		
79	08211320	Voda pitná - vodné	m3	25,90	33,00	854,60
		3,897+22		25,90		
80	10391100	Kůra mulčovací vč. dopravy	m3	14,30	721,00	10 311,24
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		záhony:120*0,05*1,03		6,18		
		stromy:3,14*0,5*0,5*9*0,15*1,03		1,09		
		pod vrbové stavby:68,25*0,1*1,03		7,03		
81	25234009.A	Herbucid totální	l	1,13	420,00	475,86
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		trávník:2200*0,0005*1,03		1,13		
82	026-Vlastní	Dodávka trávníkového substrátu vč. dopravy	m3	69,30	810,00	56 133,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. přídavku trávníkového hnojiva:2200*0,03*1,05		69,30		
83	026-Vlastní	Dodávka kompostu vč. dopravy	m3	0,74	1 480,00	1 097,57
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		kompost:				
		prvek č.48 - vyvýšené záhony:4*0,6*1,5*0,2*1,03		0,74		
84	026-Vlastní	Dodávka pěstebního substrátu vč. dopravy	m3	17,43	815,00	14 203,49
		obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo:				
		- rašelínokůrový substrát + pomalu rozpustné hnojivo s vysokým obsahem živin 3kg/m3:				
		v bezplevelném stavu s min. obsahem organických složek 5% ph neutrální:				
		prvek č.48 - vyvýšené záhony:4*0,6*1,5*0,2*1,03		0,74		
		na záhony - 30%:120*0,2*0,3*1,03		7,42		
		pro výměnu do jamek:				
		stromy:2*0,5*9*1,03		9,27		
85	605-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	27,81	119,00	3 309,39
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		stromy:9*3*1,03		27,81		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				309 170,28
Díl:	181	Vrbové stavby				
86	18-Vlastní	D+M Kompost k vrbovým stavbám 75litrů vč. dopravy	pytel	65,00	118,00	7 670,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:65		65,00		
87	181-Vlastní	D+M Bludiště z vrbových plůtek v. 1,3m dl.64bm vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	58 900,00	58 900,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.3:1		1,00		
88	181-Vlastní	D+M Vrbový plot v. 1m dl. 20m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	18 800,00	18 800,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.42:1		1,00		
89	181-Vlastní	D+M Kapénková závlaha k vrbovým stavbám	kus	1,00	33 500,00	33 500,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.25:				

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kompletní provedení vč. potřebných zemních prací, rozdvoyky:1		1,00		
90	181-Vlastní	D+M Vrbový tunel dlouhý 38bm v.1,5m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	68 800,00	68 800,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.11:1		1,00		
91	181-Vlastní	D+M Vrbový oblouk 80cmx1,5m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	10 900,00	10 900,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.43:1		1,00		
92	181-Vlastní	D+M Vrbový plot dlouhý 56bm v.1m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	37 900,00	37 900,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.26:1		1,00		
93	181-Vlastní	D+M Vrbové iglů pr. 3,5m, v.1,5m vč.dopravy, mykorhizních hub, hydrogelu	kus	1,00	21 600,00	21 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.37:1		1,00		
Celkem za		181 Vrbové stavby				258 070,00
Díl:	182	Trvalky				
94	026-Vlastní	Byliny kontejner K9, vč. dopravy	kus	40,00	16,00	640,00
95	026-Vlastní	Trvalky kontejner K9, vč. dopravy	kus	162,00	21,00	3 402,00
Celkem za		182 Trvalky				4 042,00
Díl:	185	Listnaté stromy				
96	026-Vlastní	Alejovalé stromy o.k. 16/18cm s balem, vč. dopravy	kus	9,00	2 950,00	26 550,00
		rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:				
		nasazení min. 220cm, 3x - 4x přesazované:9		9,00		
Celkem za		185 Listnaté stromy				26 550,00
Díl:	187	Popínavky				
97	026-Vlastní	Popínavé dřeviny vel. 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	9,00	82,00	738,00
		min. 3 výhonky:9		9,00		
Celkem za		187 Popínavky				738,00
Díl:	190	Listnaté keře				
98	026-Vlastní	Keře pro živý plot vel. 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	220,00	76,00	16 720,00
		min. 3 výhonky:220		220,00		
99	026-Vlastní	Lonicera kamčatická 60/80 kontejner, vč. dopravy	kus	3,00	153,00	459,00
		min. 3 výhonky:3		3,00		
100	026-Vlastní	Kanadské borůvky kontejner, vč. dopravy	kus	2,00	153,00	306,00
		min. 3 výhonky:2		2,00		
101	026-Vlastní	Amelanchier vel. 150/170 kontejner, vč. dopravy	kus	3,00	760,00	2 280,00
		min. 3 výhonky:3		3,00		
102	026-Vlastní	Ovocné keře - rybíz kontejner, vč. dopravy	kus	2,00	125,00	250,00
		min. 3 výhonky:2		2,00		
103	026-Vlastní	Listnaté keře k boudě 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	25,00	125,00	3 125,00
		min. 3 výhonky:25		25,00		
Celkem za		190 Listnaté keře				23 140,00
Díl:	195	Cibulnaté a hlíznaté rostliny				
104	026-Vlastní	Cibuloviny vč. dopravy	kus	80,00	6,00	480,00
Celkem za		195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny				480,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
105	2-Vlastní	D+M Písek do pískoviště - herní prvek č.21 vč. dopravy	m3	23,10	995,00	22 984,50
		22*1,05		23,10		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				22 984,50

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
106	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: herní prvek č.9:48 herní prvek č.20:26,5 herní prvek č.21:32 herní prvek č.72:5	m2	111,50	10,00	1 115,00
107	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: vč. potřebných zemních prací: prvek č.54:0,8*105 prvek č.63:164*0,4*0,5	m2	116,80	115,00	13 432,00
108	451561112R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: prvek číslo 71 - špalíčková dlažba:25	m2	25,00	153,00	3 825,00
109	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.16-32mm dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: vč. potřebných zemních prací: prvek č.9:48*1,05 prvek č.20:26,5*1,05, prvek č. 72:33*1,05-34,65..34,65+27,83	m2	112,88	153,00	17 270,64
110	571908112R00	Kryt z kačírku tl. 300 mm fr.4-8mm dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: vč. potřebných zemních prací: kačírek praný fr.4-8mm tl.30cm, štěrk fr.16-32mm tl. 20cm	m2	78,23	300,00	23 467,50
111	591241111R00	Kladení dlažby , lože beton tl. 10 cm vč. Betonu dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: vč. potřebných zemních prací: prvek č. 72: 33 m2 herní prvek č.41:2,5	m2	32,50	820,00	26 650,00
112	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: vč. potřebných zemních prací: herní prvek č.65:8,16	m2	8,16	283,00	2 309,28
113	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: vč. potřebných zemních prací, pískovec kameny 30-40cm do pískového lože: prvek č.54:0,8*105 prvek č.63:164*0,4*0,5	m2	116,80	283,00	33 054,40
114	632951137R00	Dlažba z dř. špalíků 10x10 cm na sraz, dubové vč. dodávky dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: do pisku tl. 3cm, vč. potřebných zemních prací: prvek číslo 71 - špalíčková dlažba:25*1,05	m2	26,25	1 200,00	31 500,00
115	58380120.A	Kostka dlažební žulová drobná 8/10 dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: herní prvek č.41:2,5*1,05	m2	2,63	755,00	1 981,88
116	58384201	Dlažba pískovec 30 - 40 cm dle výkresu číslo 02 a technické zprávy: pískovec kameny 30-40cm do pískového lože: prvek 72, 33*1,05 prvek č.54:0,8*105*1,05 prvek č.63:164*0,4*0,5*1,05	m2	157,29	910,00	143 133,90
117	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	8,57	197,00	1 687,90

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		herní prvek č.65:8,16*1,05		8,57		
118	67390503	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	122,65	24,40	2 992,66
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		herní prvek č.9:48*1,1		52,80		
		herní prvek č.20:26,5*1,1		29,15		
		herní prvek č.21:32*1,1		35,20		
		herní prvek č.72:5*1,1		5,50		
Celkem za		5 Komunikace				302 420,15
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
119	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných do lože z betonu s boční opěrou	m	16,00	228,00	3 648,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		herní prvek č.41 - skákací panák:16		16,00		
120	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	57,00	105,00	5 985,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		prvek č.9:27		27,00		
		prvek č.71:30		30,00		
121	91-Vlastní	Montáž obrub z palisád do betonového lože s opěrou	bm	32,00	228,00	7 296,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.49:32		32,00		
122	91-Vlastní	Montáž obrub z půlkulatiny do betonového lože s opěrou	bm	12,00	228,00	2 736,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.49:12		12,00		
123	91-Vlastní	Montáž zábradlí z palisád pr.10cm zaberanění a obetonování, v. 75cm nad terénem	kus	6,00	403,00	2 418,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.49:6		6,00		
124	91-Vlastní	Montáž obrub z balvanů do betonového lože s opěrou	bm	26,50	253,00	6 704,50
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		kdyby asi 130 kamenů, každý 5minut 1 pracovník 12 hod á 250		130,00	25,00	3 250,00
		beton včetně dopravy		1,00	1 500,00	1 500,00
		vč. potřebných zemních prací:				
		výkop mělké rýhy(širší) 0,1 x 0,35 26,5m	m3	1,00	580,00	580,00
		úprava okolí	m3	26,50	20,00	530,00
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.20:26,5		26,50		
125	58380120.A	Kostka dlažební žulová drobná 8/10	m2	1,68	705,00	1 184,40
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		herní prvek č.41 - skákací panák:16*0,1*1,05		1,68		
126	59217330	Obrubník záhonový 1000x50x250 mm	kus	59,85	83,00	4 967,55
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		prvek č.9:27*1,05		28,35		
		prvek č.71:30*1,05		31,50		
127	583-Vlastní	Obruby dopadové plochy prvku č.20 pískovcové balvany říční pr.20-40cm	bm	27,83	230,00	6 399,75
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		kdyby byly menší kameny tak to vyjde - vysbírat, vybrat někde z realizací, z odpadu, na skládce				

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. potřebných zemních prací:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.20:26,5*1,05		27,83		
128	611-Vlastní	Obruby pocitového chodníku z palisád pr.10cm impregnované	bm	33,60	230,00	7 728,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.49:32*1,05		33,60		
129	611-Vlastní	Příčky pocitového chodníku z půlkulatiny impregnované	bm	12,60	230,00	2 898,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.49:12*1,05		12,60		
130	611-Vlastní	Zábradlí pocitového chodníku z palisád pr.10cm impregnované, v. 75cm nad terénem	kus	6,00	230,00	1 380,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		vč. lana:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - herní prvek č.49:6		6,00		
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				59 205,20
Díl: 956	Herní prvky					
131	956-1-Vlastní	D+M Sestava 2 mostů a lanového tunelu atd. certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	120 500,00	120 500,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.1:1		1,00		
132	956-12-Vlastní	D+M Pružinová lavice certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	14 300,00	14 300,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.12:1		1,00		
133	956-13-Vlastní	D+M Kmen odkorněný z tvrdého dřeva pr.60cm vč. dopravy, impregnace, lazury	bm	4,00	903,00	3 612,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		se seříznutou hranou zapuštěný do terénu:				
		kmen z tvrdého dřeva pr.60, délka 4m to je asi 1,15m3		1,15	7000,00	8 050,00
		doprava a manipulace z pily, umístění na místo		1,00	1500,00	1 500,00
		opracování klády od kůry, řez a hoblov celkem 4 hodiny 2 lidí 2 hod		1,00	1000,00	1 000,00
		lak, nátěry, lazura 1+1 hod práce (2 lidi) + materiál		1,00	1500,00	1 500,00
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.13:4		4,00		
134	956-14-Vlastní	D+M Dubové špalky v. od 20cm do 40cm nad zemí vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	29,00	405,00	11 745,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		dřevo dub prům.0,4 m délka 11m celkem včetně prořezu a řezu 1,4m3 dub dřevo	m3	1,40	7000,00	9 800,00
		doprava a manipulace z pily		1,00	750,00	750,00
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.14:29				
		opracování špalků od kůry, nátěr, lazurování 1 hod špalek celkem 29 hodin práce		29,00	250,00	7 250,00
		rozměření, vytyčení, výkop pro špalky 10 min špalek 4,5 hod práce		29,00	38,00	1 102,00
		přesné umístění, fixace, betonování 15 min špalek 7,25 hod práce 2 lidí		29,00	125,00	3 625,00
		výroba kovové části fixace do betonu 0,5 hod práce á 350		29,00	175,00	5 075,00
		lak, beton, lazura, kov pozink a další drobný materiál		29,00	250,00	7 250,00
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.14:29		29,00		

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
135	956-16-Vlastní	D+M Dřevěný kolotoč s nerezovým středem pr.200cm certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	70 100,00	70 100,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.16:1		1,00		
136	956-17-Vlastní	D+M Jezevčí nora 80x80cm dl.150cm certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	50 050,00	50 050,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		gravitační kanalizace z polypropylenu délka 6m, průměr 0,8 m plocha 27,5 m2				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.17:1		1,00		
137	956-2-Vlastní	D+M Balvany žulové pr. cca 30-40cm vč.dopravy	kus	85,00	403,00	34 255,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		objem balvanu 35cm je cca 20 litrů to je cca 60kg x 85 bude asi 5 tun			13000,00	13 000,00
		doprava z Krmelína			1500,00	1 500,00
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.2:40		40,00		
		manipulace, přemístění na místo celkem 2 a půl tuny jednotlivě 2 lidi 2 hodiny		25		1 000,00
		10m2/2m3 výkop s dren podsyp, aby to drželo pohromadě a odtok vody 2 lidi 4 hod + mater		65		2 600,00
		umístění kamene natěsno s "heftnutím" aby držel (přibetonování ?) 10 minut 2 lidi kámen		95		3 800,00
		zásyp sypkou zeminou, uhuštění prolití opakovaně 2 lidi 3 hod + mat		50		2 000,00
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.10:45		45,00		
		manipulace, přemístění na místo celkem 2 a půl tuny jednotlivě 2 lidi 2 hodiny		25		1 125,00
		15m2/3m3 výkop s dren podsyp, aby to drželo pohromadě a odtok vody 2 lidi 4,5 hod + mater		65		2 925,00
		umístění kamene natěsno s "heftnutím" aby držel (přibetonování ?)10 minut 2 lidi kámen		95		4 275,00
		zásyp sypkou zeminou, uhuštění prolití opakovaně 2 lidi 2 hod + mat		50		2 250,00
138	956-20-Vlastní	D+M Šplhací totem s chytý certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	35 100,00	35 100,00
		totem u karim 35000		1,00	35 000,00	35 000,00
		doprava a montáž - odhad		1,00	10 000,00	10 000,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.20:1		1,00		
139	956-21-Vlastní	D+M Pískoviště z 7 akátových (dubových) kmenů vč.dopravy,impregnace,lazury, 32m2	kus	1,00	67 150,00	67 150,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		akát, dub kmeny pr 40cm,délka 26 m 3,30m3		3,30	7000,00	23 100,00
		doprava a manipulace z pily, složení, přiblížení k místu		7,00	500,00	3 500,00
		opracování klády od kůry, řez a hoblov celkem 4 hodiny 2 lidi 2 hod 1 kláda		7,00	1250,00	8 750,00
		lak, nátěry, lazura 1+1 hod práce (2 lidi) 1 kláda		7,00	500,00	3 500,00
		umístění na místo sestavení 2 lidi 1 hod 1 kláda, jeřáb ? Vermeer ?		7,00	1250,00	8 750,00
		vč. žulových balvanů ve spojích pr.0,5-0,6m - 3 kusy:				
		objem balvanu 60cm by vážil kolem půl tuny ?3ks		3,00	1 500,00	4 500,00
		doprava z Val mezu		1,00	1500,00	1 500,00
		umístění kamene natěsno s "heftnutím" jeřábem (přibetonování ?) 2 lidi kámen 2 hod		3,00	1500,00	4 500,00
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.21:1		1,00		
		výkop pro pískoviště 15cm 40m2 a navezení písku do pískoviště	m3	6,00	580,00	3 480,00
		spojovací mater a nátěrový materiál		7,00	1 000,00	7 000,00
140	956-22-Vlastní	D+M Pískovna 1,6x1,2x1,6m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	62 100,00	62 100,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.22:1		1,00		

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
141	956-23-Vlastní	D+M Váhy min. rozměry 0,8x0,2x0,8m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	12 600,00	12 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.23:1		1,00		
142	956-24-Vlastní	D+M Síta 0,8x0,3x1,1m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	17 600,00	17 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.24:1		1,00		
143	956-29-Vlastní	D+M Dřevěná stromová lavice s opěradlem pr.90cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	21 200,00	21 200,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.29:1		1,00		
144	956-30-Vlastní	D+M Dřevěná stromová lavice s opěradlem pr.90cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	21 200,00	21 200,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.30:1		1,00		
145	956-31-Vlastní	D+M Dřevěná dvojitá branka 80x100cm vč. zámku vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	5 050,00	5 050,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.31:1		1,00		
146	956-32-Vlastní	D+M Dřevěná lavička s opěradlem dl.1,5m certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	9 080,00	9 080,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.32:1		1,00		
147	956-35-Vlastní	D+M Šeptanda, zvukovod - obě části certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	19 100,00	19 100,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.35,36:1		1,00		
148	956-38-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		sedátka dřevo průměr 400mm výška 400 + 500mm opěra a rezerva		0,25 4500		1 125,00
		stolek prům 400mm v 650mm(vč.rez)		0,10 4500		450,00
		doprava a zajištění		1,00 1000		1 000,00
		2 kusy + 1 kus stolek:				
		opracování špalků od kůry, řez a hoblov 2 hod 1 ks celkem 6 hodin		3,00 450		1 350,00
		lak, nátěry, lazura 1 hod práce špalek + materiál		3,00 450		1 350,00
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.38:1		1,00		
149	956-39-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		sedátka dřevo průměr 400mm výška 400 + 500mm opěra a rezerva		0,50 4500		2 250,00
		stolek prům 400mm v 650mm(vč.rez)		0,10 4500		450,00
		doprava a zajištění		1,00 1000		1 000,00
		4 kusy + 1 kus stolek:				
		opracování špalků od kůry, řez a hoblov 2 hod špalek celkem 8 hodin		5,00 450		2 250,00
		lak, nátěry, lazura 1 hod práce špalek + materiál		5,00 450		2 250,00

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.39:1		1,00		
150	956-40-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		sedátka dřevo průměr 400mm výška 400 + 500mm opěra a rezerva		0,38	4500	1 687,50
		doprava a zajištění viz výše		1000		
		3 kusy:				
		opracování špalků od kůry, řez a hoblov 2 hod 1 ks celkem 6 hodin		3,00	450	1 350,00
		lak, nátěry, lazura 1 hod práce špalek + materiál		3,00	450	1 350,00
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.40:1		1,00		
151	956-44-Vlastní	D+M Vrbová lavička s opěradlem 1,5m vč.dopravy, zamulčování, hydrogelu a hnojiva	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.44:1		1,00		
152	956-45-Vlastní	D+M Duté pařezy š.50cm, v. 50-70cm vyplněné zeminou, vč.dopravy	kus	3,00	3 700,00	11 100,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.45:3		3,00		
153	956-46-Vlastní	D+M Sedátka z kulatiny v.40cm pr.40cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	3,00	1 010,00	3 030,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.46:3		3,00		
154	956-47-Vlastní	D+M Dřevěná stromová lavice s opěradlem pr.80cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	19 300,00	19 300,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.47:1		1,00		
155	956-48-Vlastní	D+M Vyvýšené záhony 60x150x70cm vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	4,00	25 400,00	101 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		z dřevěných prken tl. 30mm z dubového dřeva a vyložení černou folií:				
		prkna cca 30mm 600x100mm 56 ks				
		prkna cca 30mm 1500x100mm 56 ks				
		na dně králíčí pletivo:				
		králíčí pletivo 4-5m2				
	výpně	vč. výplně - 10cm větve, 20cm piliny, štěpka, 15cm listí:				
		vč. potřebných zemních prací:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.48:4		4,00		
156	956-49-Vlastní	D+M Výplň pocitového chodníku vč.dopravy	m2	16,80	405,00	6 804,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		žulové balvany pr.30cm, drcená kůra, oblázky 8-16mm:				
		říční písek, špalíky, říční štěrk 5mm, šišky, kaštiny:				
		mech, mramorové valouny 8x5x4, zemina, dřevěné větve 3-6cm:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.49:16*1*1,05		16,80		
157	956-5-Vlastní	D+M Lanové centrum - 4 kusy překážek certifikovaný výrobek,vč.dopravy,impregnace,lazury	kus	1,00	75 200,00	75 200,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.5:1		1,00		

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
158	956-53-Vlastní	D+M Hřbitov odpadků - dřevěné tabulky certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	10,00	1 010,00	10 100,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.53:10		10,00		
159	956-55-Vlastní	D+M Pařezy v.50,60,70cm jako broučkoviště neodkorněné vč. dopravy	kus	3,00	620,00	1 860,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.55:3		3,00		
160	956-56-Vlastní	D+M Domek pro brouky 1,3x1x0,3m stříška 0,8m vč. dopravy	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě, vč. kotvení, patek atd. - prvek č.56:1		1,00		
161	956-6-Vlastní	D+M Opičí dráha akátová nebo smrková certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	40 300,00	40 300,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.6:1		1,00		
162	956-65-Vlastní	D+M Domek na nářadí vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	15 700,00	15 700,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		Nářadový domek CA1503 s podlahou		1,00	12900,00	12900,00
		dopravy		1,00	1500,00	1500,00
		umístění domku a montáž 2 lidí 4 hod		1,00	2 000,00	2000,00
		nátěr 2x 36+36m ²		72,00	35,00	2520,00
		lazura a impregnace		2,00	1 500,00	3000,00
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.65:1		1,00		
163	956-69-Vlastní	D+M Krmítka pro ptáky vč. nosné tyče zaberaněné do země, vč. dopravy	kus	2,00	620,00	1 240,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě, vč. kotvení, patek atd. - prvek č.69:2		2,00		
164	956-7-Vlastní	D+M Trojitá kladina certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	14 300,00	14 300,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.7:1		1,00		
165	956-70-Vlastní	D+M Budky pro ptáky vč. ukotvení na stávající stromy, vč. dopravy úvazků, desek	kus	4,00	510,00	2 040,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě - prvek č.70:4		4,00		
166	956-71-Vlastní	D+M Altán ze SM hranolů 70x170mm vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	162 000,00	162 000,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě, vč. kotvení, patek atd. - prvek č.71:1		1,00		
167	956-72-Vlastní	D+M Ohniště ze žulových kostek š.1,5m hl.16cm vč. dopravy	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		žulové kostky na 1,75m ² vč. dopravy		1,75	750,00	1 312,50
		pokládka žulové kostky do štěrkopisku se zeminou 3 hod práce		1,75	500,00	875,00
		vč. drenáže a vsakovací jímky 50x50x80cm:				
		výkop pro ohniště a pro vsakovací jímku 0,75m ³ 1,75 hod		0,75	450,000	337,500
		navezení štěrku a štěrkopisku se zeminou 0,75m ³ 1.25hod		0,75	480,000	360,000
		štěrka štěrkopisek 0,6m ³		0,60	750,000	450,000

Soupis prací

Stavba :	2937 Odpočinková zóna v Žabni pro turisty a cykloturisty a přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	
Objekt :	SO 01 Přírodní zahrada Mateřské školy v Žabni	Přírodní zahrada MŠ v Žabni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. kmenů z akátu kolem ohniště 3x, 16x pařezových sedátek v.40cm, 6x stolků v.60cm:				
		kmeny z akátu 3 ks pr 0,3m * 10,7m celkem asi 0,75m3		0,75	7000,00	5250,00
		pařezové sedátka 16 ks cca pr 30cm v 40 cm asi 0,5m3 včetně řezu		0,50	3750,00	1875,00
		stolky 6 ks pr 40cm, v 60cm asi 0,5m3		0,50	3750,00	1875,00
		doprava materiálu		1,00	3500,00	3500,00
		šterkopisek, šterk 2m3 (3t)		3,00	450,00	1350,00
		výkop 3m3 1 den 1 pracovník		3,00	480,00	1440,00
		, usazení do šterkopísku, zásyp, uhuštění 1,5 dne 2 lidí (24hod)		24,00	250,00	6000,00
		komplet dle popisu v technické zprávě, vč. kotvení, patek atd. - prvek č.72:1		1,00		
168	956-75-Vlastní	D+M Dřevěný odpadkový koš certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.75:1		1,00		
169	956-8-Vlastní	D+M Přeskakovací dřevěné tyče s podestou certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	7,00	5 060,00	35 420,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.8:7		7,00		
170	956-9-Vlastní	D+M Průlezka pavučina certifikovaný výrobek, vč. dopravy, impregnace, lazury	kus	1,00	5 060,00	5 060,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		komplet dle popisu v technické zprávě vč. kotvení, patek atd. - prvek č.9:1		1,00		
171	956-Vlastní	Převezení stávajících herních prvků laviček, na nové místo vč. nového kotvení, alt. zrušení a odvoz na skládku	kus	12,00	105,00	1 260,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		vč. odstranění dopadových ploch:5		5,00		
Celkem za		956 Herní prvky				1 387 020,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
172	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého a železobetonu	m3	20,70	1 400,00	28 980,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:				
		podezdívka a základy plotu:55*0,2*1		11,00		
		zídka pískoviště:1,6*0,2*5*4		6,40		
		betonová plocha pod domkem na nářadí:5,5*2*0,3		3,30		
173	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného vč. sloupků	m	55,00	110,00	6 050,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:55		55,00		
174	96-Vlastní	Demolice plechové boudy na nářadí 5,5x2m vč. odvozu a výnosu z prodeje	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
		dle výkresu číslo 02 a technické zprávy:1		1,00		
175	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,95	160,00	6 712,00
176	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	377,55	12,00	4 530,60
177	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	41,95	12,00	503,40
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,95	260,00	10 907,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				61 283,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
179	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	24,75	710,00	17 570,19
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 570,19

POJISTKA č. 503 972 792
Pojištění PRO podnikatele**POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republikaPojistník:
Ivánek-Zeman
Žabeň 55
739 25 ŽabeňPojištěný:
Ivánek-Zeman
Žabeň 55
739 25 ŽabeňIČ: 471 15 971
DIČ: CZ699001236
Obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze
Oddíl B, vložka 1815IČ: 451 97 857
DIČ:IČ: 451 97 857
DIČ:

Datum sjednání	Počátek pojištění	Pojistné období	Pojistná doba
27.04.2012	10.05.2012	roční	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Sjednaný rozsah pojištění odpovědnosti za škodu:	Limit pojistného plnění	Pojistné	Spoluúčast
1. Základní pojištění			
1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností	30 000 000,- Kč	9 282,- Kč	10 000,- Kč
Pojištěná činnost: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost			
1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku	30 000 000,- Kč	3 042,- Kč	10 000,- Kč
Pojištěná činnost: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti			
2. Rozšířené pojištění			
- regresy ZP a dávek nemocenského pojištění	2 000 000,- Kč *)	3 960,- Kč	10 000,- Kč

*) V rámci limitu pojistného plnění pro základní pojištění

Celkové roční pojistné
16 284,- KčObecná ustanovení:
Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů ZPP-P 1/11, smluvními ujednáními a přílohami smlouvy.
RNDr. Jakub Strnad Ph.D.
předseda představenstva
Allianz pojišťovny, a. s.

Praha 16.5.2012


Ing. Zdeněk Kučera
ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti
za škody občanů a podnikatelůOvěřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Paskov

Poř.č.: 73921-012-0271

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.Paskov dne 27.07.2015
Pachlopníková Romana

Podpis, Úřední razítko

